

2018.04.24 Remont części pomieszczeń wraz z renowacją PRZEDBLAWA w obiekcie PO w Łodzi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowe w budynku C			
1.1		Roboty malarskie w pomieszczeniach magazynowych zlokalizowanych w piwnicy CSM2 i CSM4			
1.1.	KNR-W 7-13 1 0104-01	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m R*10 1	t t	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.	KNR-W 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30.85	m ² m ²	30.85	
				RAZEM	30.85
1.1.	22,08+445, 3 56	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 30.85+75.02	m ² m ²	105.87	
				RAZEM	105.87
1.1.	KNR-W 4-01 4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30.85	m ² m ²	30.85	
				RAZEM	30.85
1.1.	KNR-W 4-01 5 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 75.02	m ² m ²	75.02	
				RAZEM	75.02
1.1.	KNR-W 4-01 6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-ościeżnice drzwi wewnętrznych. 2*0.15*(0.97+2*2.06)	m ² m ²	1.53	
				RAZEM	1.53
1.2		Roboty malarskie w pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy, pokojach gościnnych PG 1 i PG 2 oraz garażu			
1.2.	KNR-W 7-13 1 0104-01	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m R*10 1	t t	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.	KNR-W 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 253.76	m ² m ²	253.76	
				RAZEM	253.76
1.2.	22,08+445, 3 56	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 257.71+671.07	m ² m ²	928.78	
				RAZEM	928.78
1.2.	KNR-W 4-01 4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 257.71	m ² m ²	257.71	
				RAZEM	257.71
1.2.	KNR-W 4-01 5 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 671.07	m ² m ²	671.07	
				RAZEM	671.07
1.2.	KNR-W 4-01 6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-ościeżnice drzwi wewnętrznych. 6*0.15*(0.97+2*2.06)+0.9*2.05	m ² m ²	6.43	
				RAZEM	6.43
1.3		Roboty malarskie w pomieszczeniach na parterze			
1.3.	KNR-W 7-13 1 0104-01	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m R*10 7	t t	7.00	
				RAZEM	7.00
1.3.	KNR-W 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 140.34	m ² m ²	140.34	
				RAZEM	140.34
1.3.	22,08+445, 3 56	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 22.08+445.56	m ² m ²	467.64	
				RAZEM	467.64
1.3.	KNR-W 4-01 4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-grutowanie powierzchni 467.64	m ² m ²	467.64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	467.64
1.3.	KNR-W 4-01 5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.08	m ² m ²	 22.08	 22.08
				RAZEM	22.08
1.3.	KNR-W 4-01 6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 445.56	m ² m ²	 445.56	 445.56
				RAZEM	445.56
1.3.	KNR-W 4-01 7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-ościeżnice drzwi wewnętrznych. 26*0.15*(0.97+2*2.06)	m ² m ²	 19.85	 19.85
				RAZEM	19.85
1.4.		Roboty malarskie w pomieszczeniach na I piętrze .			
1.4.	KNR-W 7-13 1 0104-01	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m R*10 7	t t	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
1.4.	KNR-W 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 328.52	m ² m ²	 328.52	 328.52
				RAZEM	328.52
1.4.	KNR-W 4-01 3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 657.31+124.44	m ² m ²	 781.75	 781.75
				RAZEM	781.75
1.4.	KNR-W 4-01 4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-grutowanie powierzchni 781.75	m ² m ²	 781.75	 781.75
				RAZEM	781.75
1.4.	KNR-W 4-01 5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 124.44	m ² m ²	 124.44	 124.44
				RAZEM	124.44
1.4.	KNR-W 4-01 6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 657.31	m ² m ²	 657.31	 657.31
				RAZEM	657.31
1.4.	KNR-W 4-01 7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-ościeżnice drzwi wewnętrznych. 22*0.15*(0.97+2*2.06)	m ² m ²	 16.80	 16.80
				RAZEM	16.80
1.5.		Roboty malarskie w pomieszczeniach na II piętrze			
1.5.	KNR-W 7-13 1 0104-01	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m R*10 7	t t	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
1.5.	KNR-W 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 297.53	m ² m ²	 297.53	 297.53
				RAZEM	297.53
1.5.	KNR-W 4-01 3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 581.75+42.74	m ² m ²	 724.49	 724.49
				RAZEM	724.49
1.5.	KNR-W 4-01 4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-grutowanie powierzchni 724.49	m ² m ²	 724.49	 724.49
				RAZEM	724.49
1.5.	KNR-W 4-01 5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42.74	m ² m ²	 42.74	 42.74
				RAZEM	42.74
1.5.	KNR-W 4-01 6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 681.75	m ² m ²	 681.75	 681.75
				RAZEM	681.75
1.5.	KNR-W 4-01 7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-ościeżnice drzwi wewnętrznych. 20*0.15*(0.97+2*2.06)	m ² m ²	 15.27	 15.27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.27
1.6		Roboty posadzkarskie na wszystkich kondygnacjach			
1.6.	KNR-W 4-01 1 0819-05	Rozebranie posadzek-zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
		34.39+133.61+174.11	m ²	342.11	
				RAZEM	342.11
1.6.	KNR-W 2-02 2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		342.11	m ²	342.11	
				RAZEM	342.11
1.6.	KNR-W 2-02 3 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²		
		342.11	m ²	342.11	
				RAZEM	342.11
1.6.	KNR-W 2-02 4 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile do wklejenia wykładziny wraz z wklejeniem wykładziny.	m		
		34.32+144.70+162.64	m	341.66	
				RAZEM	341.66
1.6.	KNR-W 2-02 5 0701-10	Obramowanie - listwy progowe	m		
		27	m	27.00	
				RAZEM	27.00
1.7		Roboty w zakresie zmiany mocowania kraty okiennej w komunikacji na I piętrze			
1.7.	KNR-W 4-01 1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych-wycięcie kraty okiennej I p. bud. C.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.7.	KNR-W 4-01 2 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów-ponowne zamocowanie odzyskanej kraty w ościeżu okienym na rozwieralną, zamykaną na 2 szt. klódek kl. 3.	kg		
		1	kg	1.00	
				RAZEM	1.00
1.8		Naprawa ścian w pokoju C.1.09			
1.8.	KNR-W 2-02 1 2003-09 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01-demontaż zabudowy pionu w pok. C.1.09 R*50% . R*0.5 (0.4+0.4)*3.4	m ²		
			m ²	2.72	
				RAZEM	2.72
1.8.	KNR-W 2-02 2 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01-odtworzenie zabudowy szcztu	m ²		
		2.72	m ²	2.72	
				RAZEM	2.72
1.9		Roboty naprawcze w zakresie ścian i sufitów			
1.9.	KNR-W 4-01 1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² -naprawa tynku po zalaniach.	m ²		
		3.0	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
1.9.	KNR AT-27 2 0105-03 analogia	Ręczne rozkucie rysy	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
1.9.	KNR AT-27 3 0105-04 analogia	Zasklepienie rysy	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
1.9.	KNR AT-27 4 0104-06 analogia	Zamocowanie taśmy zbrojącej	m ²		
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
1.9.	KNR AT-02 5 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
1.9.	KNR-W 2-02 6 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie - ściany	m ²		
		3.0*1.2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
1.9.	KNR-W 2-02 7 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,6	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
1.9.	KNR AT-27 8 0104-01	Wyrównanie podłogi pionowych o średniej grubości 1 cm	m ²		
		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
1.9.	KNR-W 2-02 9 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		44,34	m ²	44,34	
				RAZEM	44,34
1.10		Roboty towarzyszące			
1.10	KNR 4-01 .1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm-rur instalacji C.O.	m		
		100	m	100,00	
				RAZEM	100,00
1.10	KNR-W 4-01 .2 1112-01 analogia	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m ² , wymiana szyby zespolonej 6.14.4 niskoemisyjnej K=1.1 w pom. PG1	m ²		
		0,51	m ²	0,51	
				RAZEM	0,51
1.10	KNR-W 2-02 .3 1038-01 analogia	Demontaż do ponownego montażu Verticali okiennych-tylko robocizna 5% R*0.05	m ²		
		1,2*1,5*(13+13+4)	m ²	54,00	
				RAZEM	54,00
1.10	.4 wycena indywidualna	Demontaż ze ścian tabliczek opisujących rodzaj pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.10	.5 kalk. własna	Montaż kołków w ścianach do zawieszania, np. obrazów.	szt		
		50	szt	50,00	
				RAZEM	50,00
1.10	KNR-W 4-01 .6 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej-opaski drzwiowe.	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
1.10	KNR-W 2-17 .7 0137-01	Kratki wentylacyjne -wymiana na sali konferencyjnej i pok.C.1.02	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
1.10	KNR-W 2-02 .8 1036-04	Boazerie panelowe-montaż odboi ściennych z płyty meblowej okleinowanej-szer. 30 cm. (4,8+12,5+9,5)*0,30	m ²		
			m ²	8,04	
				RAZEM	8,04
1.10	KNR-W 4-01 .9 0821-03	Wymiana płytek okładzinowych ściennych-odboje 15x60 układanych na kleju o powierzchni do 1,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		10*0,15*0,60	m ²	0,90	
				RAZEM	0,90
1.10	KNR-W 4-01 .10 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
		2,0	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
1.11		Roboty w zakresie montażu wyłazu dachowego			
1.11	KNR 4-01 .1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
1.11	KNR 0-15II .2 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej pod osadzenie wyłazu dachowego	m		
		4*1,10	m	4,40	
				RAZEM	4,40
1.11	KNR K-05 .3 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 100x100x15 np. Icopal z siłownikami lub równoząny, zamykanego od wewnątrz na klucz, powłoka akrylowa mleczna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.11	KNR 9-14 .4 0302-02	Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m ² obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych itp.)	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.12		Roboty w zakresie montażu klap rewizyjnych			
1.12	KNR-W 2-02	Konstrukcje rusztów pod klapy rewizyjne z listew drewnianych na sufitach	m ²		
.1	2009-02	podwieszonych z g-k.			
	analogia	0,6*0,6*9	m ²	3.24	
				RAZEM	3.24
1.12	KNR-W 2-15	Kłapy rewizyjne o wymiarach 600 x 600 mm do montażu w podwieszonych	szt.		
.2	0142-03	sufitach z płyt g-k, np. FFSsystems lub równowazny.			
	analogia	9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
2		Roboty malarskie wraz z iniekcją ścian w pomieszczeniach piwnicznych w budynku D			
2.1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	1216-01	73.9	m ²	73.90	
				RAZEM	73.90
2.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	234.06	
		73.9+160.16		RAZEM	234.06
2.3	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
	1204-05	nych sufitów	m ²	73.90	
		73.9		RAZEM	73.90
2.4	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
	1204-05	nych ścian	m ²	160.16	
		160.16		RAZEM	160.16
2.5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ram-	m ²		
	1212-11	kami stalowymi	m ²	10.32	
		0,15*(0,97+2*2,06)+9,56		RAZEM	10.32
2.6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-	m ²		
	1212-05	ościeżnice drzwi wewnętrznych.	m ²	1.53	
		2*0,15*(0,97+2*2,06)		RAZEM	1.53
3		Roboty elektryczne w budynku A i C w zakresie wykonania dodatkowych obwodów zasilających dla			
		nowych gniazd wtykowych i lamp oświetleniowych oraz wykonanie przyłącza dla kurtyny powietrznej,			
		itp.			
3.1	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-	m ²		
	2702-01	kien mineralnych-demontaż do ponownego montażu kasetonów			
	analogia	sufitowych(tylko R).	m ²	5.76	
		16*0,36		RAZEM	5.76
3.2	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa	kpl.		
	0609-03	świetlówkowa 4x18 W (przełączenie oprawy w inne pole).	kpl.	16.00	
	analogia	16		RAZEM	16.00
3.3	KNR-W 5-08	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwy-	m		
	0110-01	tach	m	25.00	
		25		RAZEM	25.00
3.4	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych	szt.		
	0304-01	bezsłubowo (3 wyloty)	szt.	16.00	
		16		RAZEM	16.00
3.5	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halo-	kpl.		
	0512-01	genowych, compact w pok.C.1.02, PG1,PG3	kpl.	3.00	
		3		RAZEM	3.00
3.6	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w go-	m		
	0212-01	towych korytkach i na drabinkach bez mocowania-przełożenie 10 szt. lamp	m	25.00	
		rastrowych w suficie podwieszonym w inne pola .		RAZEM	25.00
		25,0			
3.7	KNR 5-08	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od beto-	m		
	0107-02	nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	15.00	
		R*0,955		RAZEM	15.00
		15			
3.8	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub	m		
	0705-01	ścianach z betonu pokryw.bruzdą uprzed.zamurow.ceglami lub dachówka-			
		mi			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
3.9	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7,5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku R*0,955 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
3.10	KNR-W 4-03 1001-26	Ręczne wykucie bruzd dla rur w cegle-dla 2 szt. gniazd wtykowych oraz podłączenia ksera na II p. 5+2	m m	7,00	
				RAZEM	7,00
3.11	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm 5	otw. otw.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.12	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0,5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.13	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm R*0,955 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.14	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 2x2P+Z R*0,955 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.15	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym-podłączenie kurtyny powietrznej w wiatrolapie bud. A 2	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
3.16	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 3	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
3.17	KNR-W 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2,5 mm ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.18	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15 m ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.19	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.20	KNR-W 2-17 0320-01 analogia	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia grzejna do 3,28 m ²)-montaż kurtyny powietrza, np. Wing E150 VTS lub równoważnej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.21	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 2	miar miar	2,00	
				RAZEM	2,00
3.22	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 2	miar miar	2,00	
				RAZEM	2,00
3.23	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	miar miar	1,00	
				RAZEM	1,00
3.24	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 1	miar miar	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Roboty remontowe w budynku A i B			
4.1		Roboty malarskie na parterze w pomieszczeniach A0K3,A005,A0WC1,22b3,A002,A007,A0K5,A0T2,A009 abcd,A009, A0K4,A0P2,A0WC45 A0W3,A006d, B,0.08			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.1.	KNR-W 7-13 1 0104-01	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m R*10 7	t t	7.00	
				RAZEM	7.00
4.1.	KNR-W 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 316.86	m ² m ²	316.86	
				RAZEM	316.86
4.1.	KNR-W 4-01 3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 156.30+590.82	m ² m ²	747.12	
				RAZEM	747.12
4.1.	KNR-W 4-01 4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-grutowanie powierzchni 747.12	m ² m ²	747.12	
				RAZEM	747.12
4.1.	KNR-W 4-01 5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 156.30	m ² m ²	156.30	
				RAZEM	156.30
4.1.	KNR-W 4-01 6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 590.82	m ² m ²	590.82	
				RAZEM	590.82
4.1.	KNR-W 4-01 7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-ościeżnice drzwi wewnętrznych. 29*0.15*(0.97+2*2.06)	m ² m ²	22.14	
				RAZEM	22.14
4.2.		Naprawa ścian w pokoju B.0.08			
4.2.	KNR-W 2-02 1 2003-09 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01-demontaż zabudowy szcztu w pok. B.0.08 R*50% . R*0.5 3.4	m ² m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
4.2.	KNR-W 2-02 2 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01-odtworzenie zabudowy szcztu 3.4	m ² m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
4.3.		Roboty naprawcze w zakresie ścian i sufitów			
4.3.	KNR-W 4-01 1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² -naprawa tynku po zalaniach. 3.0	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
4.3.	KNR AT-27 2 0105-03 analogia	Ręczne rozkucie rysy 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
4.3.	KNR AT-27 3 0105-04 analogia	Zasklepienie rysy 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
4.3.	KNR AT-27 4 0104-06 analogia	Zamocowanie taśmy zbrojącej 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
4.3.	KNR AT-02 5 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
4.3.	KNR AT-27 6 0104-01	Wyrównanie podłogi pionowych o średniej grubości 1 cm 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
4.3.	KNR-W 2-02 7 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie - ściany 7.20	m ² m ²	7.20	
				RAZEM	7.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.3.	KNR-W 2-02 8 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 60	m ² m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
4.4.		Roboty posadzkarskie w pokojach A.0.05, A.0.07 i B.0.08			
4.4.	KNR-W 4-01 1 0819-05	Rozebranie posadzek-zerwanie wykładziny dywanowej 38.02+13.79	m ² m ²	51.81	
				RAZEM	51.81
4.4.	KNR-W 2-02 2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 51.81	m ² m ²	51.81	
				RAZEM	51.81
4.4.	KNR-W 2-02 3 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych 51.81+6.8	m ² m ²	58.61	
				RAZEM	58.61
4.4.	KNR-W 2-02 4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile do wklejenia wykładziny wraz z wklejeniem wykładziny. 35.50	m m	35.50	
				RAZEM	35.50
4.4.	KNR-W 2-02 5 0701-10	Obramowanie - listwy progowe 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
4.5		Roboty malarskie na II piętrze w pomieszczeniach A.2.01-A.2.14,A.2.K2 abc,A.2.P1,A.2.W1,A.2.K1,kl. klatka sch. K5 (cała).			
4.5.	KNR-W 7-13 1 0104-01	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m R*10 7	t t	7.00	
				RAZEM	7.00
4.5.	KNR-W 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 398.97	m ² m ²	398.97	
				RAZEM	398.97
4.5.	KNR-W 4-01 3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachtowaniem nierówności 124.50+1045.36	m ² m ²	1169.86	
				RAZEM	1169.86
4.5.	KNR-W 4-01 4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-grutowanie powierzchni 1169.86	m ² m ²	1169.86	
				RAZEM	1169.86
4.5.	KNR-W 4-01 5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 124.50	m ² m ²	124.50	
				RAZEM	124.50
4.5.	KNR-W 4-01 6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1045.36	m ² m ²	1045.36	
				RAZEM	1045.36
4.5.	KNR-W 4-01 7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-ościeżnice drzwi wewnętrznych. 20*0.15*(0.97+2*2.06)	m ² m ²	15.27	
				RAZEM	15.27
4.6		Roboty posadzkarskie na II piętrze			
4.6.	KNR-W 4-01 1 0819-05	Rozebranie posadzek-zerwanie wykładziny dywanowej 203.64	m ² m ²	203.64	
				RAZEM	203.64
4.6.	KNR-W 2-02 2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 203.64	m ² m ²	203.64	
				RAZEM	203.64
4.6.	KNR-W 2-02 3 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych 203.64	m ² m ²	203.64	
				RAZEM	203.64
4.6.	KNR-W 2-02 4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile do wklejenia wykładziny wraz z wklejeniem wykładziny. 236.30	m m	236.30	
				RAZEM	236.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.6.	KNR-W 2-02 5 0701-10	Obramowanie - listwy progowe 14	m m	14.00	
				RAZEM	14.00
4.7.		Roboty malarskie na III i IV piętrze w pomieszczeniach A.3.22-A.3.25,A.3.K4,A.4.W1, A.4.K2, A.4.K1.			
4.7.	KNR-W 7-13 1 0104-01	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m R*10 3	t t	3.00	
				RAZEM	3.00
4.7.	KNR-W 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 153.68	m ² m ²	153.68	
				RAZEM	153.68
4.7.	KNR-W 4-01 3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 85.72+345.48	m ² m ²	431.20	
				RAZEM	431.20
4.7.	KNR-W 4-01 4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-grutowanie powierzchni 431.20	m ² m ²	431.20	
				RAZEM	431.20
4.7.	KNR-W 4-01 5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 85.72	m ² m ²	85.72	
				RAZEM	85.72
4.7.	KNR-W 4-01 6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 345.48	m ² m ²	345.48	
				RAZEM	345.48
4.7.	KNR-W 4-01 7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-ościeżnice drzwi wewnętrznych. 20*0.15*(0.97+2*2.06)	m ² m ²	15.27	
				RAZEM	15.27
4.8.		Roboty posadzkarskie na III piętrze			
4.8.	KNR-W 4-01 1 0819-05	Rozebranie posadzek-zerwanie wykładziny dywanowej 44.15	m ² m ²	44.15	
				RAZEM	44.15
4.8.	KNR-W 2-02 2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 44.15	m ² m ²	44.15	
				RAZEM	44.15
4.8.	KNR-W 2-02 3 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych 44.15	m ² m ²	44.15	
				RAZEM	44.15
4.8.	KNR-W 2-02 4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzywa sztucznego - profile do wklejenia wykładziny wraz z wklejeniem wykładziny. 55,35	m m	55,35	
				RAZEM	55,35
4.8.	KNR-W 2-02 5 0701-10	Obramowanie - listwy progowe 4	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
4.9.		Roboty towarzyszące w budynku A i B			
4.9.	KNR-W 2-02 1 1038-01 analogia	Demontaż do ponownego montażu Verticali okiennych-tylko robocizna 5% R*0.05 1.2*1.5*23	m ² m ²	41.40	
				RAZEM	41.40
4.9.	KNR-W 4-01 2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
4.9.	KNR-W 4-01 3 0821-09	Oczyszczenie i ułożenie płytek 2.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
4.9.	KNR-W 4-01 4 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.9.	KNR-W 2-02 5 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
4.9.	KNR-W 2-02 6 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
4.9.	7 wycena indywidualna	Demontaż ze ścian tabliczek opisujących rodzaj pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.9.	8 kalk. własna	Montaż kołków w ścianach do zawieszania, np. obrazów.	szt.		
		50	szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
4.9.	KNR-W 2-02 9 2009-02 analogia	Konstrukcje rusztów pod klapy rewizyjne z listew drewnianych na sufitach podwieszonych z g-k.	m ²		
		0.6*0.6*(6+2)	m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
4.9.	KNR-W 2-15 10 0142-03 analogia	Klapy rewizyjne o wymiarach 600 x 600 mm do montażu w podwieszonych sufitach z płyt g-k, np. FFSystems.	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
4.9.	KNR-W 2-02 11 1215-03	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m ² w pok. B.0.08	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4.9.	KNR 4-01 12 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm-rur instalacji C.O.	m		
		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
4.9.	KNR-W 4-01 13 0821-03	Wymiana płytek okładzinowych ściennych-odboje 15x60 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		5*0.15*0.60	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
4.9.	KNR-W 2-02 14 1036-04	Boazerie panelowe-montaż odboi ściennych z płyty meblowej okleinowanej-szer. 30 cm.	m ²		
		(16.6+8.8)*0.30	m ²	7.62	
				RAZEM	7.62
4.9.	KNR-W 4-01 15 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej-opaski drzwiowe.	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
4.9.	KNR-W 2-02 16 1038-01 analogia	Demontaż do ponownego montażu Verticali okiennych-tylko robocizna 5% R*0.05	m ²		
		1.2*1.5*34	m ²	61.20	
				RAZEM	61.20
4.9.	KNR-W 4-01 17 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
		3.0	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
5		Roboty remontowe w pomieszczeniach zajmowanych przez Prokuraturę Krajową			
5.1		Roboty malarskie w pomieszczeniach A3P1, A301-326, A3K2, A3WC3-4, A3WC1,2,2b, A327, A3K3, A3W1, PG2			
5.1.	Wycena 1 własna	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wynoszenie mebli (np. szaf aktowych z nadbudową, szaf metalowych, biurek, przystawek, urządzeń innych stanowiących wyposażenie danego pom.) wraz z ewentualnym demontażem do ponownego montażu.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5.1.	KNR-W 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, mebli i innych urządzeń.	m ²		
		652.50	m ²	652.50	
				RAZEM	652.50
5.1.	KNR-W 4-01 3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		70.99+1431.39	m ²	1502.38	
				RAZEM	1502.38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.1.	KNR-W 4-01 4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-grutowanie powierzchni 1502,38	m ² m ²	 1502,38	 1502,38
				RAZEM	
5.1.	KNR-W 4-01 5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 70,99	m ² m ²	 70,99	 70,99
				RAZEM	70,99
5.1.	KNR-W 4-01 6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1431,39	m ² m ²	 1431,39	 1431,39
				RAZEM	1431,39
5.1.	KNR-W 4-01 7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-ościeżnice drzwi wewnętrznych, 41*0,15*(0,97+2*2,06)	m ² m ²	 31,30	 31,30
				RAZEM	31,30
5.1.	KNR 4-01 8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm-rur instalacji C.O. 27,0	m m	 27,00	 27,00
				RAZEM	27,00
5.2		Roboty naprawcze w zakresie ścian i sufitów			
5.2.	KNR AT-27 1 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 30	m m	 30,00	 30,00
				RAZEM	30,00
5.2.	KNR AT-27 2 0105-04	Zasklepienie rysy 30	m m	 30,00	 30,00
				RAZEM	30,00
5.2.	KNR AT-02 3 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH 16,0	m m	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
5.2.	KNR AT-27 4 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej 3	m ² m ²	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
5.2.	KNR AT-27 5 0104-01	Wyrównanie podłogi pionowych o średniej grubości 1 cm 3	m ² m ²	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
5.3		Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach A301-A326			
5.3.	KNR-W 4-01 1 0819-05	Rozebranie posadzek-zerwanie wykładziny dywanowej wraz utylizacją, 346,49	m ² m ²	 346,49	 346,49
				RAZEM	346,49
5.3.	KNR-W 2-02 2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 346,49	m ² m ²	 346,49	 346,49
				RAZEM	346,49
5.3.	KNR-W 2-02 3 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych 346,49	m ² m ²	 346,49	 346,49
				RAZEM	346,49
5.3.	KNR-W 2-02 4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzywa sztucznych - profile do wklejenia wykładziny wraz z wklejeniem wykładziny 414,05	m m	 414,05	 414,05
				RAZEM	414,05
5.3.	KNR-W 2-02 5 0701-10	Obramowanie - listwy progowe 27	m m	 27,00	 27,00
				RAZEM	27,00
5.4		Roboty elektryczne			
5.4.	KNR-W 2-02 1 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-demontaż do ponownego montażu kasetonów sufitowych(tylko R). 14*0,36	m ² m ²	 5,04	 5,04
				RAZEM	5,04
5.4.	KNR-W 4-03 2 0609-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa 4x18 W (przełączenie oprawy w inne pole). 14	kpl. kpl.	 14,00	 14,00
				RAZEM	14,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
5.4.	KNR-W 5-08 3 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact w pokoju gościnnym PG2.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5.4.	KNR-W 5-08 4 0110-01	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
5.4.	KNR-W 5-08 5 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
5.4.	KNR-W 5-08 6 0304-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo (3 wyloty)	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
5.4.	KNR-W 5-08 7 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-przełożenie 4 szt. lamp rastrowych w suficie podwieszonym w inne pola oraz do montażu 1 szt. lampy rastrowej.	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
5.4.	KNR-W 5-08 8 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
5.4.	KNR-W 5-08 9 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następnny pomiar	pomiar		
		5	pomiar	5.00	
				RAZEM	5.00
5.4.	KNR-W 5-08 10 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
5.4.	KNR-W 5-08 11 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następnny	pomiar		
		5	pomiar	5.00	
				RAZEM	5.00
5.5		Roboty towarzyszące			
5.5.	KNR-W 2-02 1 1038-01 analogia	Demontaż do ponownego montażu Verticalali okiennych-tylko robocizna	m ²		
		20% R*0.2 2.38*29	m ²	69.02	
				RAZEM	69.02
5.5.		Demontaż do ponownego montażu odboi ściennych.	kpl.		
	2 kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5.5.	KNR-W 2-02 3 2009-02 analogia	Konstrukcje rusztów pod klapy rewizyjne z listew drewnianych na sufitach podwieszonych z g-k.	m ²		
		0.6*0.6*2	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
5.5.	KNR-W 2-15 4 0142-03 analogia	Klapy rewizyjne o wymiarach 600 x 600 mm do montażu w podwieszonych sufitach z płyt g-k, np. FFSystems lub równowazne.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5.5.		Montaż kolków w ścianach do zawieszania, np. obrazów.	szt		
	5 kalk. własna	30	szt	30.00	
				RAZEM	30.00
5.5.	KNR-W 2-02 6 1036-04	Boazerie panelowe-montaż dodatkowych odboi ściennych z płyty meblowej okleinowanej szer.30 cm.	m ²		
		20*0.30	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
5.5.	KNR-W 4-01 7 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej-opaski drzwiowe.	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
5.5.		Demontaż do ponownego montażu ze ścian tabliczek opisujących rodzaj pomieszczenia	kpl.		
	8 wycena indywidualna	1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.5.	KNR-W 4-01 9 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów budowlanych na odległość 15 km	m ³	RAZEM	1.00
		3,0	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
6		Roboty dekarские			
6.1		Renowacja części dachu budynku D wraz z wymianą obróbek blacharskich ogniomurów na budynku C			
6.1.	KNR 0-22 1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej np. Termik Top 5,2 lub równoważną - przygotowanie podłoża bud. D 20,50*6,60+3,5*1,15+6,1*2,88	m ²		
			m ²	156.89	
				RAZEM	156.89
6.1.	KNR-W 2-02 2 0534-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakami śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6.1.	KNR-W 4-01 3 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów elewacyjnych z blachy np. systemu Galeco STAL w kolorze RAL 8017 lub równoważne 0,60 mm (1.15+6.30+3.00)*2*0.45+(3.80+6.60)*0.45	m ²		
			m ²	14.09	
				RAZEM	14.09
6.1.	KNR-W 2-02 4 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej RAL 8017-obróbka ogniomuru wzdłuż ściany frontowej. (1.15+3.0+6.3+3.8)*2*0.41+6.6*0.41	m ²		
			m ²	14.39	
				RAZEM	14.39
6.1.	KNR-W 2-02 5 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną j.w. - obróbki z papy nawierzchniowej naświetla dachowego, wyłazu oraz ogniomurów i łączenia ścian. 1.25*4*0.65*2+ 6.60*0.45+(6.3+3.0)*2*0.45+(0.2+0.4)*2*0.65+(0.52+1.12)*2	m ²		
			m ²	21.90	
				RAZEM	21.90
6.1.	KNR-W 4-01 6 0519-05	Obróbki z papy termozgrzewalnej np. Termik Top 5,2 lub równoważną (kołnierze) elementów wywielek 2*0.3	m ²		
			m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
6.1.	KNR-W 4-01 7 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów elewacyjnych z blachy np. systemu Galeco STAL w kolorze RAL 8017 lub równoważne 0,60 mm bud. C (7.02+13.23+4.23+4.28+18.81+4.6+4.0)*0.44+(18.81+17.53)*0.34	m ²		
			m ²	37.07	
				RAZEM	37.07
7		Roboty elewacyjne			
7.1		Renowacja termoizolacji elewacyjnych ścian od strony dziedzińca bud. A, B, C i D.			
7.1.	KNR-W 2-02 1 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m, bud. A i B (6.0+4.6+5.55+6.2+6.7)*16.80	m ²		
			m ²	488.04	
				RAZEM	488.04
7.1.	KNR-W 2-02 2 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, bud. C i D 14.3*7.5+4.6*11.5+4.0+4.55+4.5*11.0+(17.4+8.85)*7.5	m ²		
			m ²	415.08	
				RAZEM	415.08
7.1.	KNR-W 4-03 3 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania-demontaż do ponownego montażu. 3	kpl.		
			kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
7.1.	KNR-W 4-01 4 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy powlekaną Ral 8017-parapety (64*1.2+8*1.0)*0.40	m ²		
			m ²	33.92	
				RAZEM	33.92
7.1.	KNR-W 4-01 5 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku-demontaż do ponownego montażu R*1.5 4*16.4	m		
			m	65.60	
				RAZEM	65.60
7.1.	KNR-W 2-02 6 0923-01	Osłony okien folią polietylenową 57.97+34.48+25.20+48.60	m ²		
			m ²	166.25	
				RAZEM	166.25
7.1.	KNR 4-01 7 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -miejscowe wycięcie warstwy zbrojonej, przyjęto 20% pow. (172.99+84.92+109.03+122.90+116.50)*0.20	m ²		
			m ²	121.27	
				RAZEM	121.27
7.1.	KNR 0-17 8 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne z kurzu, pyłu i zmycie.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		121.27	m ²	121.27	
				RAZEM	121.27
7.1.	KNR AT-31 9 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy Baumit SilikonTop -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-gruntowanie Baumit UniPrymer lub równoważny. 606.34	m ²		
			m ²	606.34	
				RAZEM	606.34
7.1.	KNR AT-31 10 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach Baumit ProContact z zatopieniem siatki z włókna szklanego StarTex lub równoważnymi-odtworzenie wyciętych pow. 121.27	m ²		
			m ²	121.27	
				RAZEM	121.27
7.1.	KNR 0-17 11 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem Baumit ReClean, lub równoważnym. 679.78-121.27	m ²		
			m ²	558.51	
				RAZEM	558.51
7.1.	KNR AT-31 12 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy Baumit SilikonTop -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-gruntowanie wgłębne MultiPrymer lub równoważny. 121.27	m ²		
			m ²	121.27	
				RAZEM	121.27
7.1.	KNR AT-31 13 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonTop lub równoważny -wykonany ręcznie na ścianach (kolor do ustalenia z Zamawiającym), faktura baranek 1,5 mm 121.27	m ²		
			m ²	121.27	
				RAZEM	121.27
7.1.	KNR AT-31 14 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową Baumit SilikonColor lub równoważną-wykonane ręcznie (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym) 606.34	m ²		
			m ²	606.34	
				RAZEM	606.34
7.1.	KNR 4-01 15 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -odcięcie pasa cokołu wraz ze zbrojeniem siatką na wys. 70 cm 24.05+20.87+15.96+18,38	m ²		
			m ²	79.26	
				RAZEM	79.26
7.1.	KNR 0-17 16 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 79.26	m ²		
			m ²	79.26	
				RAZEM	79.26
7.1.	KNR AT-31 17 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach Baumit ProContact z zatopieniem siatki z włókna szklanego StarTex lub równoważne 79.26	m ²		
			m ²	79.26	
				RAZEM	79.26
7.1.	KNR AT-31 18 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy Baumit SilikonTop -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-gruntowanie wgłębne UniPrymer lub równoważny. 79.26	m ²		
			m ²	79.26	
				RAZEM	79.26
7.1.	KNR AT-31 19 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikTop -wykonany ręcznie na ścianach 0-2mm 79.26	m ²		
			m ²	79.26	
				RAZEM	79.26
7.1.	KNR 2-02 20 roz.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 dla dz. 9: poz. od 7.1 do 7.1.1. 210.53	r-g		
			r-g	210.53	
				RAZEM	210.53
7.1.	KNR-W 2-01 21 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 0.01	ha		
			ha	0.01	
				RAZEM	0.01
7.2.		Renowacja termoizolacji ścian i sufitu bud. A (przejazd bramowy) .			
7.2.	KNR-W 2-02 1 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m 12	kol.		
			kol.	12.00	
				RAZEM	12.00
7.2.	KNR-W 4-03 2 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania-demontaż do ponownego montażu. 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
7.2.	KNR 0-17 3 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem Baumit ReClean, lub równoważnym. 147.00	m ²		
			m ²	147.00	
				RAZEM	147.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.2.4	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wielowarstwowe systemy ociepleń Baumit StarTex, lub równoważna - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)-sufit 15.0*2.70	m ² m ²	40.50	
				RAZEM	40.50
7.2.5	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach 15.0*2.70	m ² m ²	40.50	
				RAZEM	40.50
7.2.6	KNR AT-31 0501-01	Malowanie elewacji farbą Baumit SilikonColor lub równoważną - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłoneące, kolor do ustalenia z Zamawiającym. 147.0	m ² m ²	147.00	
				RAZEM	147.00
7.2.7	KNR 2-02 roz.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 dla dz. 9; poz. od 7.2.1 do 7.2.6. 51.55	r-g r-g	51.55	
				RAZEM	51.55
7.3		Renowacja elewacji zabudowy szybów windowych oraz kl. schodowych bud. A, B, C i D.			
7.3.1	KNR-W 2-02 1603-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m 271.73	m ² m ²	271.73	
				RAZEM	271.73
7.3.2	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 259.10	m ² m ²	259.10	
				RAZEM	259.10
7.3.3	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 151.8	m ² m ²	151.80	
				RAZEM	151.80
7.3.4	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych-demontaż do ponownego montażu daszku na wejściem do bud. D R*2 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7.3.5	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku-demontaż do ponownego montażu 66.87	m m	66.87	
				RAZEM	66.87
7.3.6	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy powlekaniej Rał 8017 42.45	m ² m ²	42.45	
				RAZEM	42.45
7.3.7	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 171.78+65.90	m ² m ²	237.68	
				RAZEM	237.68
7.3.8	KNR-W 4-01 0414-03 z.sz.2.2. 99087	Wymiana podsufitki z profilowanych profili - demontaż do ponownego montażu na łączniku bud. C i D R*1.2 5.15*1.84	m ² m ²	9.48	
				RAZEM	9.48
7.3.9	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 206.17+194.01+124.06+80.74+43.70	m ² m ²	648.68	
				RAZEM	648.68
7.3.10	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne z kurzu, pyłu i zmycie. 648.68	m ² m ²	648.68	
				RAZEM	648.68
7.3.11	KNR AT-31 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy Baumit SilikonTop -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-gruntowanie wgłębne MultiPrymer lub równoważny. 648.68	m ² m ²	648.68	
				RAZEM	648.68
7.3.12	KNR-W 2-02 0919-04 z.sz. 5.7. 9911-12	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży - powierzchnia do 1 m2 (parapety). R*1.5 5*1.50+3*1.50	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.3.13	KNR-W 4-01 0722-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych zbrojoną szpachlą kontaktową (wypełnienie ubytków) na ścianach, loggiach i balkonach-Baumit mul-tiContact 55W, lub równoważną 25% powierzchni. 671,68*0,25	m ² m ²	167,92	167,92
				RAZEM	167,92
7.3.14	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego na poziome przyziemia 75	m m	75,00	75,00
				RAZEM	75,00
7.3.15	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach Baumit ProContact z zatopieniem siatki z włókna szklanego StarTex lub równoważnych 648,68	m ² m ²	648,68	648,68
				RAZEM	648,68
7.3.16	KNR AT-31 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy Baumit SilikonTop -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-gruntowanie Baumit UniPrymer lub równoważny. 648,68	m ² m ²	648,68	648,68
				RAZEM	648,68
7.3.17	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikonTop -wykonany ręcznie na ścianach faktura baranek 1,5 mm lub równoważny 648,68	m ² m ²	648,68	648,68
				RAZEM	648,68
7.3.18	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej ościeży 182,60	m ² m ²	182,60	182,60
				RAZEM	182,60
7.3.19	KNR AT-31 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy Baumit SilikonTop -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-gruntowanie wgłębne MultiPrymer lub równoważny. 182,60	m ² m ²	182,60	182,60
				RAZEM	182,60
7.3.20	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej ościeży j.w. 182,60	m ² m ²	182,60	182,60
				RAZEM	182,60
7.3.21	KNR AT-31 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy Baumit SilikonTop -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-gruntowanie Baumit UniPrymer lub równoważny. 182,60	m ² m ²	182,60	182,60
				RAZEM	182,60
7.3.22	KNR AT-31 0504-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonTop 1,5 mm baranek -wykonany ręcznie na ościeżach j.w. 182,60	m ² m ²	182,60	182,60
				RAZEM	182,60
7.3.23	KNR-W 4-01 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów elewacyjnych z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017 0,60 mm 0,45	m ² m ²	0,45	0,45
				RAZEM	0,45
7.3.24	KNR-W 2-02 0517-03	Krawędzie balkonów i loggii - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL okien alu. Okapniki nad oknami szybów windowych. 2,25	m ² m ²	2,25	2,25
				RAZEM	2,25
7.3.25	KNR 2-02 roz.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 dla dz. 9; poz. od 7.3.1 do 7.3.4 i od 7.3.6 do 7.3.24 597,38	r-g r-g	597,38	597,38
				RAZEM	597,38